

鋼製床下地構成材-FLBシステム

標準施工要領書

低床体育館用

LKタイプ

永和床株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西4丁目3-29
TEL 06-6748-6781 (代)
東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目15-8
TEL 03-3253-0317 (代)

目 次

ページ

§ 1. 総 則

- 1) 適用範囲 3
- 2) 適用図書 3
- 3) 協 議 3

§ 2. 一 般 事 項

工 事 概 要

- 1) 工事名称 4
- 2) 工事場所 4
- 3) 設計監理 4
- 4) 施 工 4

鋼 製 床 工 事

- 5) 工事範囲 4
- 6) 工事期間 4

§ 3. 部 材 構 成

- 1) 床組構成材 5

§ 4. 部 材 仕 様

- 1) 支 持 脚 6
- 2) 根 太 鋼 6
- 3) 支持台・その他の部材 7

§ 5. 施 工 要 領

- 1) 搬 入 8
- 2) 養生・保管 8
- 3) 作業順序 8
- 4) 災害防止 8
- 5) 施工手順 9～11
- 6) 施工確認 11

§ 1. 総 則

1) 適用範囲

本施工要領書は軽量鉄骨床下地組工事に適用する。

2) 適用図書

施工に当たっては工事設計図面及び仕様書に基づいて割付図を作成し、監督員の承認を得た後、割付図及び本施工要領書に従って施工を行う。

3) 協議

本要領書中記載事項中変更の必要が生じた場合、又は記載なき事項については、施工着工前に係員と協議の上承認を得た後施工する。

§ 2. 一般事項

工事概要

1) 工 事 名 称

2) 工 事 場 所

3) 設 計 監 理

4) 施 工

鋼製床工事

・施 工 会社名 :

住 所 :

電 話 :

担当者 :

・部材メーカー 会社名 : 永 和 床 株 式 会 社

住 所 : 本 社 〒577-0016

大阪府東大阪市長田西4丁目3-29

TEL 06-6748-6781

東京営業所 〒101-0021

東京都千代田区外神田3丁目6-12

TEL 03-3253-0317

電 話 :

担当者 :

5) 工 事 範 囲

6) 工 事 期 間

§ 3. 部材構成

1) 床組構成材



床組構成材姿図


支持脚の種類

一般部	: L Kタイプ
端 部	: L Hタイプ
支持台の種類	: L K脚
支持脚固定法	: R C用ピン打設
支持パット	: あり

根太天端高さ : 150mm

鋼材の割付寸法

支持脚の間隔	: @900
根太鋼の間隔	: @300



床組構成材(一般・端部)

§ 4. 部材仕様

材質及び形状寸法


1) 支持脚

部品名称	材質・仕上
根太パッド	塩化ビニール
根太受け	溶融亜鉛めっき鋼帯 SGHC 亜鉛めっき Z12 (両面) 最小付着量 120g/m ² 以上
スプリング ワッシャー	硬鋼線材 SWRH-72B 電気亜鉛めっき 2種2級(5μm)以上
調整ナット M 1 2	軟鋼線材 SWRM-10K 電気亜鉛めっき 2種2級(5μm)以上
調整ボルト M 1 2	一般構造用圧延鋼材 SS400 電気亜鉛めっき 2種2級(5μm)以上
クッション	防振ゴム材料-A
支持台	溶融亜鉛めっき鋼帯 SGHC 亜鉛めっき Z12 (両面) 最小付着量 120g/m ² 以上
支持パッド	天然ゴム

2) 根太鋼

亜鉛めっき帯鋼をコールドロールフォーミングにより連続成形したもので床組材の根太材として使用する。

材 質： 溶融亜鉛めっき鋼帯 SGCC
亜鉛めっき付着量 Z12
(両面) 最小付着量 120g/m²以上



<断面性能>

$$I_x = 2.12 \text{ cm}^4$$


$$I_y = 5.36 \text{ cm}^4$$

$$Z_x = 1.41 \text{ cm}^3$$


$$Z_y = 1.57 \text{ cm}^3$$

3) 支持台・その他の構成材


支持台




クッションゴム




支持パッド




端部用支持台




端部用支持パッド




根太パット(塩化ビニル)



根太受け



根太ビス(SWCH)



§ 5. 施工要領

1) 搬入

部材搬入方法・荷降し場所及び日時等、工事担当者と打合せ、決定する。

日 時 : 平成 年 月 日

場 所 :

梱 包 : 根太鋼定尺 5.4mとし、20本を 1結束とします。


運搬方法 : トラック輸送(t車使用予定)

※現場搬入後の荷降し及び小運搬は、工事担当者の指示に従い行う。

2) 養生・保管

保管は屋内保管を原則とするがやむを得ず屋外保管する場合は防水シートを使用し、雨水等による汚れの防止をする。

3) 作業順序



4) 災害防止

すべての作業は安全第一とし、各職と連絡調整を行い、整理、整頓し災害防止に充分注意して作業を行う。

要望事項

- a) スラブ精度 $\pm 15\text{m/m}$ 以内としてください。
- b) 水墨の精度 $\pm 1\text{m/m}$ 以内としてください。
- c) 基準となる水墨を弊社の現場監督員と御打合せください。

5) 施工手順

支持脚・根太受けの取付け

① 墨 出

根太鋼高さ、根太鋼間隔、支持脚間隔の墨出しは割付図面により行う。
壁面の芯墨より根太受けの高さ寸法（仕上床面の高さより床材厚さと根太鋼高さを差し引いた寸法）の墨出しと、根太鋼間隔と支持脚間隔の墨出しを行う。


② 支持脚の固定

支持脚を墨出し位置にセットした後、鉚打ち銃でコンクリート躯体にRC用ピンを打設し固定する。


（RC用ピン：2-φ3.8、L=30mm以上又は同等品、LK脚 1本打ち）

LK脚の支持台は、交互に90度回転させセットする。

但し使用に際しては床スラブ厚さ、埋込配管等のチェックを現場監督と行き、承認後施工を行うこと。




（支持脚及び大引の位置）



③ 根太受け取付

支持台のボルトにナット・スプリングワッシャー・大引受けを取付ける。




④ 根太受け レベル調整

根太受けを回転させ根太受けの上端でレベルを調整する。水墨芯より調整値を設定し、基準値レベル決定後、調整済みの支持脚より水糸を張り（5～6 m程度）順次中間の根太受けレベルを調整する。調整後、根太受け下側ナットを完全に締め付ける。

根太鋼の取付

⑤ 根太鋼の調整 及び取付


根太鋼に根太パッドを根太受け位置にはめ込む。根太ピッチ調整後、根太鋼上から根太ビス 2 本で固定する。根太鋼接合部は根太受け中央部で行い、ビスは片側 2 本ずつ計 4 本固定する。




⑥ 捨張の張り込み

下張板の長手方向と根太又は置床と直角に交わる方向に置き、継手は根太芯又は置床芯とし、合わせ目は短手の芯で合わせる。いわゆる縦レンガ張りとし、以下の通りとする。

捨板合板-構造用合板を根太鋼に乗せかけ、目地通りを合わせ、タッピングねじをマシンにより固定します。



張り込み 留め付け図 - 1



張り込み 留め付け図 - 2

6) 施工確認

① 施工確認事項

支持脚ナットの締め付けは全数確認する。

② レベル検査

下地組完了後、担当監督官の検査を受け、レベルの不良個所は直ちに修正する。